



Dillhaus Tösstalstrasse S-1 Gemeinde Bauma



Informationen zum Objekt:

Im Rahmen einer Optimierung der Ortsdurchfahrt Dillhaus-Bauma wurden ein Eingangstor, zwei Gehwege mit Fussgängerübergang und Mittelinsel, zwei Bushaltestellen im Fahrbahnbereich sowie diverse Anpassungsarbeiten von Vorplätzen und Zufahrten realisiert.

Neben der Strassenbauarbeit wurde die Strassenentwässerung, die Strassenbeleuchtung sowie die Strassenquerung des Umdarlerbaches neu konzipiert und mit Brun-Elementen realisiert.

Unsere Projektaufgaben:

- Erheben des Ist-Zustandes vor Ort mittels Tachymeter, Kanal-TV-Aufnahmen, Belagsproben und Begehungen
- Variantenstudium mit Aufzeigen der Möglichkeiten für den Standort der Bushaltestellen mit Fussgängerübergang
- Erarbeiten der Grundlagen für die Festlegung der Staatsstrassenentwässerung und der Bachquerung
- Erstellen des Vor- und des Bauprojektes
- Erarbeiten der Grundlagen für die Landverhandlungen, Mit-hilfe bei denselben und Anpassung des Ausführungsprojektes aufgrund der Resultate
- Projektieren der notwendigen Massnahmen im Detail
- Ausschreiben der Bauarbeiten
- Koordinieren der Baumassnahmen mit dem gleichzeitigen Wasserleitungsersatz des Wasserwerkes der Gemeinde
- Leiten der Baustelle mit Ausmass- und Rechnungskontrolle
- Erstellen der Ausführungsdokumentation

Bauherr:

Baudirektion Kanton Zürich, vertreten durch das Tiefbauamt, Staatsstrassen

Objekt:

Bauma, Tösstalstrasse S-1, Dillhaus

Realisierung:

September 2004 bis Oktober 2005
Deckbelag Herbst 2006

Grösse:

270 m' Strassenausbau (Strassensanierung, Gehwege mit Fussgängerübergang, Eingangstor, Bushaltestellen und Anpassungen)

Baukosten:

Fr. 1.1 Mio.

Hunziker Betatech AG

Pflanzschulstrasse 17
Postfach 83
8411 Winterthur
Tel. 052 234 50 50
Fax 052 234 50 99
www.hunziker-betatech.ch

Weitere Standorte
CH: Aadorf, Olten, Zürich
D: Hilzingen, St. Blasien

HUNZIKERBETATECH

WASSER
BAU
UMWELT