



Umsetzung GEP Massnahme 14, 15, 24 Gemeinde Schüpfen



Informationen zum Objekt:

Die GEP-Erarbeitung 2009 hat zahlreiche Massnahmen im Kanalisationsnetz der Gemeinde Schüpfen aufgezeigt. Hunziker Betatech AG unterstützt die Gemeinde seit mehreren Jahren bei der Umsetzung der GEP-Massnahmen und Beratungen in Abwasserfragen.

Seit 2013 wurden folgende Massnahmen umgesetzt

- Schmutz- und Mischabwasserleitung: Neubau DN 250 bis DN 300 inkl. Anpassung Liegenschaftsentwässerung
- Regenabwasserleitung: Erneuerung der bestehenden Regenabwasserleitung DN 300 bis DN 400
- Wasserleitung: Erneuerung der bestehenden öffentlichen und privaten Wasserversorgung mit Hausanschlüssen
- Fahrbahn: Sanierung des bestehenden Strassenoberbaues

Unsere Projektaufgaben:

- Grundlagenbeschaffung inkl. Aufnahmen vor Ort
- Bauprojekt inkl. Kostenvoranschlag
- Submission, Offertvergleich, Vergabeantrag
- Gesamtkoordination, Bauleitung, Terminkontrolle, Inbetriebnahmen
- Beratung

Bauherr:
Gemeinde Schüpfen

Objekt:
Umsetzung GEP Massnahme 14, Hübeli-Bundkofen
Umsetzung GEP Massnahme 15, Ziegelried
Umsetzung GEP Massnahme 24, Bergackerweg

Realisierung:
2013 -

Kosten:
Fr. 1.4 Mio.

Hunziker Betatech AG
Pflanzschulstrasse 17
Postfach 83
8411 Winterthur
Tel. 052 234 50 50
www.hunziker-betatech.ch

Weitere Standorte:
Bern, Zürich, Bülach,
Aadorf, Olten, St. Blasien (D)

HUNZIKER **BETATECH**

WASSER
BAU
UMWELT